

LEGENDA:

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ



NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY POJIZDNÉ – SMÍŠENÝ PROVOZ

NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY – PĚŠÍ PROVOZ

NAVRŽENÉ NEZPEVNĚNÉ PLOCHY ZATRAVNĚNÉ


POROROŠTOVÁ MŘIŽ

KÁCENÉ STROMY, KEŘE


NAVRŽENÉ KEŘE

PŘEHLED OBJEKTŮ

- OBJEKT A > STANOVIS OBJEKTŮ, SO 02
OBJEKT B
OBJEKT C
OBJEKT D MNOŽSTVÍ, SO 01



generální projektant	<div>a . l . t</div>	
zadávající projektant	Ing. arch. Peter Lacko, Ing. arch. Filip Třebelach Závěra 399/3, 169 00 Praha 6 - Břevnov Tel.: 226209040, 226209042 Fax: 226209043, e-mail: a.LT@aLT.cz, www.aLT.cz	
název stavby	DOSTAVBA AREÁLU ÚVALSKÝCH ŠKOL	
místo stavby	ÚVALY, nám.Armáda z Pardubic 8 K.ú.: ÚVALY PARCEL.ČÍSLO: 3, 8, 6/1, 6/2, 10, 20/1, 21/1, 21/2,	
obec, okres	ÚVALY	
investor	Městský úřad Úvaly Pražská 276, 25082 Úvaly Tel.: 281 981 401 Fax: 281 981 696, e-mail: sekretariat@mesouvaly.cz	
služba PD	PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	
profese	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
projektant profese	A.L.T. ARCHITEKTI V.O.S. Závěra 399/3, 169 00 Praha 6 - Břevnov Tel.: 226209040, 226209042 Fax: 226209043, e-mail: a.LT@aLT.cz Vyracoval: Ing.archt. Peter Lacko, Ing. Radek Müller	
název výrazu	SO - 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY VE ŠKOLNÍM AREÁLU	
PŘEDPROSTOR ZŠ SPECIÁLNÍ - PŮDORYS, ŘEZ		
měřítko	1 : 100	číslo výrazu
datum	07/2007	G-3-1/1-2-5



PT=244,04
UT=243,83

PŘÍSTAVBA ŠKOLY

- 80 MM – DLAŽBA
- 30 MM – KLADECI VRSTVA 4–8 MM
- 100 MM – DRČENÉ KAMENIVO 8–16 MM
- 200 MM – DRČENÉ KAMENIVO 16–32 MM
- 100 MM – ŠTĚRKOPÍSEK 0–8 MM
- ZHUTNĚNÁ PŮDA

PT=244,01
UT=243,97

ŘEZ 1-1'

- 115 MM – VEGETAČNÍ (ZATRAVNĚNACÍ) PANEĽ
- 30 MM – KLADECI VRSTVA 4–8 MM
- 100 MM – DRČENÉ KAMENIVO 8–16 MM
- 200 MM – DRČENÉ KAMENIVO 16–32 MM
- 100 MM – ŠTĚRKOPÍSEK 0–8 MM
- ZHUTNĚNÁ PŮDA