

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku
podlimitní veřejná zakázka
na stavební práce

Zhotovitel:

Název zhotovitele: **AQUATEST, a.s.**
Sídlo zhotovitele: Geologická 4, Praha 5 152 00
Zastoupen: **Danielem Kraftem, předsedou představenstva**
IČO: **447 94 843**
Telefon: **234 607 444**
GSM: **734 416 121**
E-mail: **aquatest@aquatest.cz**
Webové stránky: **www.aquatest.cz**
Datová schránka: **sq9cva8**
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:
Jan Demský
Kontaktní údaje: **603 822 632**
Bankovní spojení zapsané v evidenci finanční správy:
Komerční banka, a.s. 6900931/0100

Objednatel:

Název objednatele: **Město Úvaly**
Sídlo objednatele: **Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly**
Zastoupen: **Mgr. Petr Borecký, starosta města**
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: **Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy**
IČO: **00240931**
Telefon: **281 091 111**
E-mail: **podatelna@mestouvaly.cz**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
Číslo účtu: **107 – 97200227/0100**
Webové stránky: **www.mestouvaly.cz**
Datová schránka: **pa3bvse**

(A) Dne 17.8.2018 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace veřejné zakázky na stavební práce „**Sběrný dvůr Úvaly**“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.7.2019 (dále jen "**Smlouva**").



I. Předmět dodatku smlouvy

- I.1. Na základě nových skutečností vzniklých během realizace díla „Sběrný dvůr Úvaly“ (dále jen jako „dílo“ nebo též jako „předmět smlouvy“ či též jako „předmět plnění“ nebo případně jen jako „stavba“) došlo ke vzniku dodatečných prací a nerealizovaných prací. Jejich výčet, zdvodnění a finanční výše je součástí přílohy tohoto dodatku smlouvy.

II. Cena díla a platební podmínky

- II.1. S ohledem na nezbytnost provedení Dodatečných prací se Strany dohodly na navýšení Ceny, a to o celkovou konečnou částku ve výši 1.294.187,2 Kč bez DPH (slovy: jeden milion dvě stě devadesát čtyři tisíc jedno sto osmdesát sedm korun českých dvacet haléřů) (dále jen „Cena Dodatečných prací“).
- II.2. Strany se dále dohodly, s ohledem na neprovedení Nerealizovaných prací, na snížení Ceny, a to o celkovou konečnou částku 374.465,14 Kč bez DPH (slovy: tři sta sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta šedesát pět korun českých čtrnáct haléřů) (dále jen „Cena Nerealizovaných prací“).
- II.3. Cena uvedená v bodu III.2. Smlouvy po navýšení o Cenu Dodatečných prací a po snížení o Cenu Nerealizovaných prací činí 10.809.285,18 Kč bez DPH (slovy: deset milionů osm set devět tisíc dvě stě osmdesát pět korun českých osmnáct haléřů).

III. Závěrečná ustanovení

- III.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- III.2. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením rady Města Úvaly č. R-169/2020 ze dne 10.3.2020 a starosta Města Úvaly byl pověřen k podpisu tohoto Dodatku za Objednatele.
- III.3. Tento dodatek smlouvy je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a tři vyhotovení obdrží objednatel po podpisu tohoto dodatku smlouvy.
- III.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
- III.5. Strany po přečtení tohoto dodatku smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což potvrzují svými podpisy.

III.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1 – změnové listy včetně odůvodnění

V Úvalech dne 13.3.2020

V PRAZE dne 23.3.2020


Za objednatele:

Za zhotovitele:

VZ
Mgr. Petr Borecký
.....
Mgr. Petr Borecký
starosta města



Daniel Kraft
.....
Daniel Kraft
předseda představenstva



Stavba:

Novostavba sběrného dvora na pozemku p.č.3957/32

Objekt:

KSO:

Místo:

Úvaly

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Úvaly

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**919 722,06**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	193 141,63
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH**v CZK****1 112 863,69**

1 112 863,69

změnový list 1	164 285,44	198 785,38
změnový list 2	-24 054,48	-29 105,92
změnový list 3	346 168,90	418 864,37
změnový list 4	97 878,30	118 432,74
změnový list 5	195 726,89	236 829,54
změnový list 6	139 717,01	169 057,58
změnový list 7	0,00	0,00
změnový list 8	0,00	0,00

Stavba:

Novostavba sběrného dvora na pozemku p.č.3957/32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 - slaboproudé a silnoproudé rozvody

Stavba:

Novostavba sběrného dvora na pozemku p.č.3957/32

Objekt:

SO.08 - Arálové rozvody elektro

KSO:

Místo: Úvaly

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Úvaly

IČ:

DIC:

Zhotovitel:

IČ:

DIC:

Projektant:

IČ:

DIC:

Zpracovatel:

IČ:

DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH

164 285,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	164 285,44	21,00%	34 499,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

198 785,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba sběrného dvora na pozemku p.č. 3957/32

Objekt: **SO.08 - Arálové rozvody elektro**

Místo: Úvaly
Zadavatel: Město Úvaly
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	164 285,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Novostavba sběrného dvora na pozemku p.č. 3957/32

Objekt

SO.08 - Arálové rozvody elektro

Místo: Úvaly

Datum:

Zadavatel: Město Úvaly

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

164 285,44

Zemní práce – silnoproudé kabely 168 m								
1	K	13220120.R01	Zemní práce - hloubení rýh, zásyp, lože a obsyp - komplet 168,0 x 0,40 x 0,60 = 40,32 m3	m3	40,320	250,00	10 080,00	
Zemní práce – slaboproudé kabely UTP 280 m								
2	K	13220120.R01	Zemní práce - hloubení rýh, zásyp, lože a obsyp - komplet 280,0 x 0,40 x 0,60 = 67,20 m3	m3	67,200	250,00	16 800,00	
Zemní práce – slaboproudé kabely SYKFY 160 m								
3	K	13220120.R01	Zemní práce - hloubení rýh, zásyp, lože a obsyp - komplet 160,0 x 0,40 x 0,60 = 38,40 m3	m3	38,400	250,00	9 600,00	
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	21,600	160,00	3 456,00	
5	K	162301101	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,600	227,00	4 903,20	
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	21,600	14,90	321,84	
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	41,000	140,00	5 740,00	
Silnoproud, slaboproud								
8		dodávka	Kabel CYKY 3Cx2,5mm silový přívod pro napájení slaboproudých prvků-EZS,OPTOZÁVORY,ČTECÍ STOJANY	m	280,000	26,00	7 280,00	
9		M	Montáž silového kabelu s CU jádrem do průřezu 3x 2,5mm -instalace do trubek	m	280,000	18,00	5 040,00	
10		dodávka	Kabel CYKY 5Cx2,5mm silový přívod pro napájení slaboproudých prvků-CCTV,ZÁLOHA UPS	m	180,000	42,00	7 560,00	
11		montáž	Montáž silového kabelu s CU jádrem do průřezu 5x2,5mm- instalace do trubek	m	156,400	21,00	3 284,40	
12		materiál	Ochranná trubka Kopoflex červená průměru 50mm-silnoproudy	m	150,000	15,00	2 250,00	
13		montáž	Pokládka trubky do výkopů	m	150,000	15,00	2 250,00	
14		dodávka	Slaboproudý kabel UTP CAT 6E UV -CCTV	m	860,000	19,00	16 340,00	
15		montáž	Montáž slaboproudého kabelu UTP-CCTV- instalace do trubek	m	860,000	15,00	12 900,00	
16		dodávka	Ochranná trubka Kopoflex červená průměru 50mm-slaboproudy	m	230,000	15,00	3 450,00	
17		montáž	Pokládka trubky do výkopů	m	230,000	15,00	3 450,00	
18		materiál	Kabel Tcekpfle 3XN0,4 PM-H-ovládání vjezdové jednotky u vrat	MJ	340,000	36,00	12 240,00	
19		montáž	Montáž slaboproudého kabelu Tcekpfle	m	340,000	13,00	4 420,00	
20		materiál	Slaboproudý kabel SYKFY 5x2x0,6/UV-opto závory,čipy	m	320,000	18,00	5 760,00	
21		montáž	Montáž slaboproudých kabelů SYKIFY -instalace do trubek	m	320,000	15,00	4 800,00	
22		materiál	Ochranná trubka Kopoflex červená průměru 50mm-slaboproudy	m	200,000	15,00	3 000,00	
23		montáž	Pokládka trubky do výkopů	m	200,000	15,00	3 000,00	
Silnoproud								
24		materiál	Ostatní a podružný stavební materiál-zákrytová folie,průchodky,ukončovací koncovky,spojovací materiál	ks	1,000	5 800,00	5 800,00	
25		montáž	Montážní činnost podružných materiálů	ks	1,000	6 300,00	6 300,00	
VRN: vedlejší rozpočtové náklady								
26		ostatní náklady	Doprava při realizaci stavby včetně dopravce materiálů	kpl.	1,000	4 260,00	4 260,00	

Změnový list č. 1 - slaboproudé a silnoproudé rozvody

Stavba:

Novostavba sběrného dvora na pozemku p.č.3957/32

Zdůvodnění

Důvodem této změny je řešení slaboproudé techniky a technologie areálu tak, aby byl optimalizován budoucí provoz s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům z provozu sběrných dvorů v podobně velkých městech.

ZMĚNOVÝ LIST č. 2 – BETONOVÉ KONSTRUKCE

Stavba:

Novostavba sběrného dvora na pozemku p.č.3957/32

Objekt:

SO.01 NOSNÉ ZDI přípočet / odpočet

KSO:

Místo: Úvaly

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Úvaly

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**-24 054,48**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-24 054,48	21,00%	-5 051,44
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-29 105,92****ZMĚNOVÝ LIST č. 2 – BETONOVÉ KONSTRUKCE**

Stavba:

Novostavba sběrného dvora na pozemku p.č.3957/32

Objekt:

SO.01 NOSNÉ ZDI přípočet / odpočet

Místo:

Úvaly

Datum:

Zadavatel:

Město Úvaly

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**-24 054,48****SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Novostavba sběrného dvora na pozemku p.č.3957/32

Objekt:

SO.01 NOSNÉ ZDI přípočet / odpočet

Místo:

Úvaly

Datum:

Zadavatel:

Město Úvaly

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-24 054,48	
1	K	311113154	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	39,500	1 210,00	47 795,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	311321814	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže	m3	-22,184	3 660,00	-81 193,44	CS ÚRS 2018 01
3	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	-157,401	353,00	-55 562,55	CS ÚRS 2018 01
4	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	-157,401	154,00	-24 239,75	CS ÚRS 2018 01
5	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,650	25 500,00	42 075,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	-2,061	25 500,00	-52 555,50	CS ÚRS 2018 01
7	K	312351911	Příplatek k cenám bednění výplňových nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	-157,401	143,20	-22 539,82	CS ÚRS 2018 01
8	K	622121111	Zařízení spár cementovou maltou vnějších stěn z tvárníc nebo kamene	m2	157,880	35,00	5 525,80	CS ÚRS 2018 01

Změnový list č. 2 - betonové konstrukce

Stavba:

Novostavba sběrného dvora na pozemku p.č.3957/32

Zdůvodnění

Změna je vyvolána snahou o sjednocení designového a technického řešení nosných stěn SO01 a SO02 tak, aby nosné stěny byly konstrukčně jednotné a byl tímto eliminován vznik trhlin u přechodu jednotlivých materiálů.

V PD je část jednotlivých stěn z prolévaných tvárnic s fasádou a část z pohledového betonu. Změna řeší změnu u všech stěn na provedení z prolévaných tvárnic s armaturou a zalitých betonem a provedení celistvého fasádního systému ze strany exteriéru.

ZMĚNOVÝ LIST č. 3 – ZTÍŽENÉ PODMÍNKY PRO ZALOŽENÍ STAVBY

Stavba:

Novostavba sběrného dvora na pozemku p.č.3957/32

Objekt:

KSO:

Místo:

Úvaly

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Úvaly

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

346 168,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	346 168,90	21,00%	72 695,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

418 864,37

ZMĚNOVÝ LIST č. 3 – ZTÍŽENÉ PODMÍNKY PRO ZALOŽENÍ STAVBY

Stavba:

Novostavba sběrného dvora na pozemku p.č.3957/32

Objekt:

Místo:

Úvaly

Datum:

Zadavatel:

Město Úvaly

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

346 168,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba sběrného dvora na pozemku p.č. 3957/32

Objekt:

0

Místo:

Úvaly

Datum:

Zadavatel:

Město Úvaly

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

346 168,90

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	234,000	124,00	29 016,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	211,000	160,00	33 760,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	211,000	227,00	47 897,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	211,000	14,90	3 143,90	CS ÚRS 2018 01
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	478,000	140,00	66 920,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	452,000	139,00	62 828,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	452,000	227,00	102 604,00	CS ÚRS 2018 01

Změnový list 3 - ztížené podmínky pro založení stavby

Stavba:

Novostavba sběrného dvora na pozemku p.č.3957/32

Zdůvodnění víceprací

Důvodem pro navýšení rozsahu a ceny prací je nepředvídaný výskyt nesourodých a neúnosných vrstev zemin a navážek.

Tyto zeminy musely být odtěženy až do úrovně únosných a konzolidovaných vrstev zemin,

které splňují požadavky a hodnoty únosnosti základové spáry stanovené projektem, došlo proto k navýšení rozsahu zemních prací a podsypových konstrukčních vrstev.

ZMĚNOVÝ LIST č. 4 – VJEZDOVÁ BRÁNA V OPLOCENÍ

Stavba:

Novostavba sběrného dvora na pozemku p.č.3957/32

Objekt:

SO.04 vjezdová brána

KSO:

Místo: **Úvaly**

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Úvaly

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

97 878,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 878,30	21,00%	20 554,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

118 432,74

ZMĚNOVÝ LIST č. 4 – VJEZDOVÁ BRÁNA V OPLOCENÍ

Stavba:

Novostavba sběrného dvora na pozemku p.č.3957/32

Objekt

SO.04 vjezdová brána

Místo:

Úvaly

Datum:

Zadavatel

Město Úvaly

Projektant

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

97 878,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba sběrného dvora na pozemku p.č. 3957/32

Objekt: **SO.04 vjezdová brána**

Místo: Úvaly
Zadavatel: Město Úvaly
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

97 878,30

1	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m ²	m ³	1,050	816,00	856,80	CS ÚRS 2018 01
2	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m ³	1,050	2 830,00	2 971,50	CS ÚRS 2018 01
3	M	55342365.M01	brána posuvná samonosná z tahokovu 4500 x 1800 mm (koeficient 0,643 x 146300,- = 94050,-)	kus	1,000	94 050,00	94 050,00	

Změnový list č.4 - vjezdová brána v oplocení

Stavba:

Novostavba sběrného dvora na pozemku p.č.3957/32

Zdůvodnění

V současné době není možný příjezd do areálu sběrného dvora tak, jak byl plánován v projektové dokumentaci a proto je nutno v protilehlém rohu (v místě provizorní komunikace - změnový list č. 5) umístit ještě jednu bránu do oplocení.
Příjezdová komunikace na kterou se měla stavba napojit je související investicí, jejímž investorem i vlastníkem je soukromí developer a tento stavbu neprovedl dle v té době schváleného harmonogramu.

ZMĚNOVÝ LIST č. 5 – DOČASNÁ PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE

Stavba:

Novostavba sběrného dvora na pozemku p.č.3957/32

Objekt:

SO.05 - Zpevněné plochy

KSO:

Místo: Úvaly

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Úvaly

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

195 726,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	195 726,89	21,00%	41 102,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

236 829,54

ZMĚNOVÝ LIST č. 5 – DOČASNÁ PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE

Stavba: Novostavba sběrného dvora na pozemku p.č. 3957/32

Objekt: **SO.05 - Zpevněné plochy**

Místo: Úvaly
Zadavatel: Město Úvaly
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	195 726,89
------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	195 726,89
---------------------------	------------

1 - Zemní práce	110 082,89
-----------------	------------

5 - Komunikace pozemní	85 644,00
------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba sběrného dvora na pozemku p.č.3957/32

Objekt:

SO.05 - Zpevněné plochy

Místo: Úvaly

Datum:

Zadavatel: Město Úvaly

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

195 726,89

D HSV Práce a dodávky HSV

195 726,89

D 1 Zemní práce

110 082,89

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	105,300	124,00	13 057,20	CS ÚRS 2018 01
2	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	136,000	160,00	21 760,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	136,090	227,00	30 892,43	CS ÚRS 2018 01
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	136,000	14,90	2 026,40	CS ÚRS 2018 01
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	285,780	140,00	40 009,20	CS ÚRS 2018 01
6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	234,000	9,99	2 337,66	CS ÚRS 2018 01

D 5 Komunikace pozemní

85 644,00

7	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	234,000	139,00	32 526,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	234,000	227,00	53 118,00	CS ÚRS 2018 01

Změnový list č.5 - dočasná příjezdová komunikace

Stavba:

Novostavba sběrného dvora na pozemku p.č.3957/32

Zdůvodnění

V současné době není možný příjezd do areálu sběrného dvora tak, jak byl plánován v projektové dokumentaci, proto je nutno zhotovit provizorní příjezdovou komunikaci napojenou na stávající komunikaci u stavebnin IZOMAT. Příjezdová komunikace na kterou se měla stavba napojit je související investicí, jejímž investorem i vlastníkem je soukromí developer a tento stavbu neprovedl dle v té době schváleného harmonogramu.

ZMĚNOVÝ LIST č. 6 – PŘÍPRAVA PRO VÁHU

Stavba:

Novostavba sběrného dvora na pozemku p.č.3957/32

Objekt:

PŘÍPRAVA PRO VÁHU – vyvolaná dodatečným rozhodnutím investora

KSO:

Místo: Úvaly

CC-CZ

Datum:

Zadavatel:

Město Úvaly

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

139 717,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	139 717,01	21,00%	29 340,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

169 057,58

ZMĚNOVÝ LIST č. 6 – PŘÍPRAVA PRO VÁHU

Stavba:

Novostavba sběrného dvora na pozemku p.č.3957/32

Objekt:

PŘÍPRAVA PRO VÁHU – vyvolaná dodatečným rozhodnutím investora

Místo:

Úvaly

Datum:

Zadavatel:

Město Úvaly

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

139 717,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba sběrného dvora na pozemku p.č. 3957/32

Objekt: **PŘÍPRAVA PRO VÁHU – vyvolaná dodatečným rozhodnutím investora**

Místo: Úvaly

Datum:

Zadavatel: Město Úvaly

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

139 717,01

1	K		řezání asfaltu	bm	35,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
2	K		bourání asfaltu IPH kladivem	m2	60,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
3	K		odvoz asfaltové suti na skládku do 10000 m	m3	16,800	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
4	K		poplatek za skládku	t	35,280	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	47,520	124,00	5 892,48	CS ÚRS 2018 01
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	24,480	566,00	13 855,68	CS ÚRS 2018 01
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	97,200	160,00	15 552,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	97,200	227,00	22 064,40	CS ÚRS 2018 01
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	97,200	14,90	1 448,28	CS ÚRS 2018 01
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	151,200	140,00	21 168,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	74144000.R01	uzemnění základových zemničů - komplet	soubor	1,000	8 560,00	8 560,00	
12	K	741440001.R01	uložení propojovacího bloku chrániček do betonu 25 m	soubor	4,000	2 450,00	9 800,00	
13	K	564871116	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 300 mm	m2	60,000	207,00	12 420,00	CS ÚRS 2018 01
14	K	212752213.R01	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože obsypu azemních prací	m	40,000	219,00	8 760,00	
15	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	35,000	171,00	5 985,00	CS ÚRS 2018 01
17	K	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	59,350	231,00	13 709,85	CS ÚRS 2018 01
18	K	998226091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem z ŽB dílců za přesun do 1000 m	t	61,137	8,20	501,32	CS ÚRS 2018 01

Změnový list č.6 - příprava pro váhu

Stavba:

Novostavba sběrného dvora na pozemku p.č.3957/32

Zdůvodnění

Změna je vyvolána dodatečným požadavkem investora na umístění váhy, přípravné práce je nutno provést již v rámci provádění stavby, aby při instalaci váhy nedocházelo ke zbytečnému bourání již provedených konstrukcí a tímto nedocházelo k neefektivnímu nakládání s finančními prostředky.

Změnový list č. 7 - živice

Cena celkem [CZK]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
D 5 Komunikace pozemní							0,00	
16	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	-20,000	345,00	-6 900,00	CS ÚRS 2018 01
17	K	573231112	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	-20,000	16,70	-334,00	CS ÚRS 2018 01
18	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-20,000	227,00	-4 540,00	CS ÚRS 2018 01
16	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	20,000	345,00	6 900,00	CS ÚRS 2018 01
17	K	573231112	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	20,000	16,70	334,00	CS ÚRS 2018 01
18	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	20,000	227,00	4 540,00	CS ÚRS 2018 01

Změnový list č. 7 - živice

Stavba: Novostavba sběrného dvora na pozemku p.č.3957/32

Zdůvodnění

Změna je vyvolána dodatečným požadavkem investora na umístění váhy, v prostoru pro váhu nebude provedena živice a místo toho bude provedena příprava pro váhu - viz změnový list č. 6. Zároveň bude stejné množství živice položeno u brány nového vjezdu z provizorní komunikace.

Změnový list č. 8 - oplocení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-48 046,60	
D	1		Zemní práce				-12 382,00	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	-11,000	124,00	-1 364,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	131111332	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 200 mm - ručně s motorovým vrtákem	m	-21,500	430,00	-9 245,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	-1,000	816,00	-816,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-15,000	63,80	-957,00	CS ÚRS 2018 01
D	2		Zakládání				-322,30	
5	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% P5 nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	-55,000	5,86	-322,30	CS ÚRS 2018 01
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-35 342,30	
6	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	-29,000	270,00	-7 830,00	CS ÚRS 2018 01
7	M	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm	kus	-20,000	177,00	-3 540,00	CS ÚRS 2018 01
8	M	55342274	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm	kus	-10,000	155,00	-1 550,00	CS ÚRS 2018 01
9	M	55342275.M01	krytka sloupku	kus	-20,000	6,50	-130,00	
13	K	348121221	Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	-18,000	349,00	-6 282,00	CS ÚRS 2018 01
14	M	59233120	deska plotová betonová 290x5x29 cm	kus	-18,000	389,00	-7 002,00	CS ÚRS 2018 01
15	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	m	-55,440	66,60	-3 692,30	CS ÚRS 2018 01
16	M	31327518.M01	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55 mm/2,7 mm, 160 cm	m	-60,000	88,60	-5 316,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				48 046,60	
D	1		Zemní práce				12 382,00	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	11,000	124,00	1 364,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	131111332	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 200 mm - ručně s motorovým vrtákem	m	21,500	430,00	9 245,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	1,000	816,00	816,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,000	63,80	957,00	CS ÚRS 2018 01
D	2		Zakládání				322,30	
5	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% P5 nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	55,000	5,86	322,30	CS ÚRS 2018 01
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				35 342,30	
6	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	29,000	270,00	7 830,00	CS ÚRS 2018 01
7	M	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm	kus	20,000	177,00	3 540,00	CS ÚRS 2018 01
8	M	55342274	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm	kus	10,000	155,00	1 550,00	CS ÚRS 2018 01
9	M	55342275.M01	krytka sloupku	kus	20,000	6,50	130,00	
13	K	348121221	Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	18,000	349,00	6 282,00	CS ÚRS 2018 01
14	M	59233120	deska plotová betonová 290x5x29 cm	kus	18,000	389,00	7 002,00	CS ÚRS 2018 01
15	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	m	55,440	66,60	3 692,30	CS ÚRS 2018 01
16	M	31327518.M01	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55 mm/2,7 mm, 160 cm	m	60,000	88,60	5 316,00	

Změnový list č. 8 - oplocení

Stavba:

Novostavba sběrného dvora na pozemku p.č.3957/32

Zdůvodnění

Část oplocení u strany za SO 02 není nutno realizovat. Majitel sousedního pozemku si svůj pozemek oplotil v průběhu zemních prací na naší stavbě. Tato část oplocení bude realizována ve stejné délce podél nové příjezdové komunikace (viz změnový list č. 5).